

## **Kosztorys ofertowy**

**Wymiana okien - duży budynek strona zachodnia - 15 szt. parter, I p, II p w kierunku północnym od klatki schodowej.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Wymiana okien na parterze, I i II piętrze od strony zachodniej.**

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 1**

## Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
		Kosztorys	<b>Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b> <b>Wymiana okien - duży budynek strona zachodnia - 15 szt. parter, I p, II p w kierunku północnym od klatki schodowej.</b>				
1	SST-OKNA	Element	<b>Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b> <b>45410000-4 Tynkowanie</b> <b>45442180-2 Powtórne malowanie</b> <b>Wymiana okien - duży budynek parter, I piętro, II piętro strona zachodnia.</b>				
1.1		KNNR 3/701/4 - kalk.	Wymiana okien: Wykucie z muru, dostawa i wstawienie nowych okien z PCV, na kotwach stalowych, uzupełnienie tynków. Współczynnik U nie gorszy od 1,3 [(m <sup>2</sup> *K()) dla całego okna. Okna z profili 5-cio komorowych zaokrąglone seria DPB 73, oklejone obustronnie na kolor orzech 49201. Oszklenie 2-szybowe, z zewnątrz przeciwsłoneczne: szyba 4Stopsol Supersilver.Clear.x16x4 Ar U=1,0, z ciepłą ramką EN 673. Okucia MACO z termouchyłem. Klamki metalowe typu 1006 T40 brązowe. Nawiewniki EMM-747 RAL8017-A w ilości 1 szt./1 okno. Dodatkowe warunki dla okien: parametry, kształty, wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, kolor okleiny i oszklenia - zgodne z nowymi oknami zamontowanymi w latach 2016-2017. LUB RÓWNORZĘDNE.	m2	73,69		
1.2		Kalkulacja indywidualna	Wymiana podokienników prefabrykowanych z blachy oc. powlekanej grubości 0,75 mm szer. 35 cm z nakładkami z tworzywa. Montowane na piance, uszczelnienie przy nakładkach silikonem naturalnym.	m2	11,250		
1.3		Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie i wyprofilowanie podłoża pod parapety zewnętrzne z przyklejeniem warstwy siatki.	m2	9,75		
1.4		KNNR 2/1004/1 (1) analogia	Uzupełnienie uszkodzonych tynków oraz pokrycie masą tynkarską akrylową, faktura zacierana R-200 - od strony zewnętrznej koło okien i pod parapetami	m2	6,68		
1.5		KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie.	m2	74,25		
1.6		KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jedнокrotnym szpachlowaniem na ościeżach	m2	36,00		
1.7		KNRW 401/120 6/4 (2) analogia	Malowanie parapetów farbą do posadzek odporną na zarysowania - dwukrotnie, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	11,70		
1.8		KNR 401/815/5	Uzupełnienia listew z PCV 2x2`cm, przy parapecie wewnętrznym, na odcinkach prostych, mocowanych klejem	m	36,75		
1.9		KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	37,50		
1.10		Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie odpadów na składowisko z kosztami utylizacji	m2	73,69		
1.11		KNR 202/1611/3 (1) analogia	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8`m, oraz zabezpieczenie taśmą terenu w rejonie wykonywanych robót	kolumna	5		

### Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>Wymiana okien - duży budynek strona zachodnia - 15 szt. parter, lp, llp w kierunku północnym od klatki schodowej.</b>	
<b>1</b>	<b>Wymiana okien - duży budynek parter, I piętro, II piętro strona zachodnia.</b>	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Wymiana okien - duży budynek strona zachodnia - 15 szt. parter, lp, llp w kierunku północnym od klatki schodowej. netto</b>	