

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **MALOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ**
Nazwa obiektu lub robót: **Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach**
Lokalizacja: **32-650 Kęty ul. Wyspiańskiego 1**
Nazwy i kody CPV: **45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych**
Zamawiający: **Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach**
Jednostka opracowująca: **Nadzory i Kosztorysowanie w Budownictwie, 32-650 Kęty, ul Klasztorna 22**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych MALOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ		
1	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Malowanie świetlicy		
1	ZKNR C 1/101/1	Zabezpieczenie okien folią malarską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,17*1,17+1,17*1,44*4+0,9*2	9,908100	
		RAZEM:	9,908100	m2 9,91
2	ZKNR C 1/101/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,5*5,62	47,770000	
		RAZEM:	47,770000	m2 47,77
3	DC 181/1301/1	Jednokrotne gruntowanie ścian preparatem uniwersalnym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,8+2)*2*2,45+(5,56+8,5)*2*0,9+(0,88+0,88+1,4+0,6)*0,9+(2,02+2,02+1,6+1,6+1,6+1,6)*0,4	51,488000	
		47,77	47,770000	
		RAZEM:	99,258000	m2 99,26
4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	99,26
5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne farbą akrylową białą	m2	47,77
6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farbą akrylową kolor		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,8+2)*2*2,45+(5,56+8,5)*2*0,9+(0,88+0,88+1,4+0,6)*0,9+(2,02+2,02+1,6+1,6+1,6+1,6)*0,4	51,488000	
		RAZEM:	51,488000	m2 51,49
7	KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem w raz z parapetami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,62+8,5)*2*1,55+1,55*(0,88+0,88+1,4+0,6)-1,55*(0,8+0,9+0,9)	45,570000	
		RAZEM:	45,570000	m2 45,57
8	KNR 401/1212/18	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6*0,13*2,5*(8+12+12+10+10)	10,140000	
		RAZEM:	10,140000	m2 10,14
9	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50 mm, 1-krotne	m	10,00
10	KNR 401/1212/56	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki wentylacyjne do 0,1 m2, 1-krotne	szt	2,00
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż opraw - do mycia	szt	10,00

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	MALOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ	
1	Malowanie świetlicy	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem MALOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ netto	